

PRZEDMIR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU NR 1 - OŻW
ADRES INWESTYCJI : ul.PIOTRA SKARGI 34 , SZCZECIN
INWESTOR : JEDNOSTKA WOJSKOWA 4340 W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : 71-231 SZCZECIN UL. NARUTOWICZA 10A
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir KALINOWSKI
: 27.09.2012

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych <pom203>(4.62*4.80)+(1.24*4.65)+(0.80*4.75) <pom201>4.31*5.57	m ² m ² m ²	 31.742 24.007	
				RAZEM	55.749
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <pom203>1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian <pom203>2.15*0.95	m ² m ²	 2.043	
				RAZEM	2.043
4	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) <pom010>2.45*2.78 <pom203>2.20*1.05	m ² m ² m ²	 6.811 2.310	
				RAZEM	9.121
5	KNR-W 4-01 0438-05 analogia	Rozebranie starego sufitu podwieszanego k-g <203logia>1.81*4.48	m ² m ²	 8.109	
				RAZEM	8.109
6	KNR 2-02 2011-03	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 20 cm 1.81*4.48	m ² m ²	 8.109	
				RAZEM	8.109
7	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania <010>2.45*2.78	m ² m ²	 6.811	
				RAZEM	6.811
8	KNR AT-25 0105-04	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% <010>2.45	m m	 2.450	
				RAZEM	2.450
9	KNR 2-02 2004-02	Obud słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.100-01 - zabudowa rur c.o. <010>(0.67*0.24)*2	m ² m ²	 0.322	
				RAZEM	0.322
10	kalk. własna	Montaż podłogi technicznej w serwerowni (5.26*2.78)-(2.60*1.96)	m ² m ²	 9.527	
				RAZEM	9.527
11	KNR 0-19 0930-04	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 1.51*0.90	m ² m ²	 1.359	
				RAZEM	1.359
12	KSNR 3 0703-04	Wymiana krat 1.51*0.90	m ² m ²	 1.359	
				RAZEM	1.359
13	KNR AT-21 0101-06	Montaż koryt kablowych o szerokości do 400 mm mocowanych przez przykręcenie pod gotową podłogą podniesioną 3.20*3	m m	 9.600	
				RAZEM	9.600
14	KNR 4-01 0333-10 analogia	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie przewierć wraz wmontowaniem rury fi 32 138	szt. szt.	 138.000	
				RAZEM	138.000
15	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 <010>(5.26+2.45)*2*2.78+(5.26*2.45) <parter grzej>0.84*1.28*10	m ² m ² m ²	 55.755 10.752	
				RAZEM	66.507
16	KNR-W 2-02 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych 66.507	m ² m ²	 66.507	
				RAZEM	66.507
17	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 66.507	m ² m ²	 66.507	
				RAZEM	66.507

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.65*4	m m	6.600	
				RAZEM	6.600
19	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.75*4	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
20	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 1.75*4	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
21	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie podokienników stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 1.65*4	szt. szt.	6.600	
				RAZEM	6.600
22	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - klatka schodowa 1.65*2.14*4	m ² m ²	14.124	
				RAZEM	14.124
23	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet 1.48*1.97*4	m ² m ²	11.662	
				RAZEM	11.662
24	KNR-W 2-02 1038-02	Mechanizm do rolet 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 0-19 1024-11 analogia	Montaż okna z lustrem weneckim 1,20*0,80 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 4-01 0438-05 analogia	Rozebranie ścianek z karton-gips 1*4.00	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR 0-14 2011-03 analogia	Zabudowa rur wodnych i kanalizacyjnych 1*4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 0.70*2.50	m ² m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
29	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 0.70*2.50	m ² m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
30	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV z szybą nieprzepuszczającą światła - kolor ciemny <zapl>1.30*1.10 <012>1.453*1.50	m ² m ² m ²	1.430 2.180	
				RAZEM	3.610
31	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV szyba mleczna matowa 1.40*1.40 1.25*1.50 1.40*0.50 1.50*0.90 1.30*0.80 1.30*0.70	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	1.960 1.875 0.700 1.350 1.040 0.910	
				RAZEM	7.835
32	KSNR 3 0703-04	Wymiana krat stal. wraz siatką wg inst .o ochronie obiektów wojskowych <pom013,011,007,009,010,012,06,zapl.>11.445	m ² m ²	11.445	
				RAZEM	11.445
33	KNR-W 2-17 0101-01 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm -demontaż 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.5	m ³ m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
35	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 14 2.5	m ³ m ³	2.500	
				RAZEM	2.500