

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW
ADRES INWESTYCJI : UL. KOPERNIKA 17 B SZCZECIN
INWESTOR : JEDNOSTKA WOJSKOWA 4340
ADRES INWESTORA : UL. NARUTOWICZA 10 A 70-231 SZCZECIN
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SŁAWOMIR KALINOWSKI
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2012 R.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2012 R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	9.198	
d.1	0348-03	(1.12*2+2.14)*2.1 A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		(9.20-(0.7*2)*2)*2	m ²	9.198	
				12.800	
				RAZEM	12.800
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	2+2+4	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - okna łukowe - zespolone	m ²		
d.1	0354-05	(1.10* 2.08)*2	m ²	4.576	
				RAZEM	4.576
4	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(2*(1.26+2.36+3.7+2.36)*2.10-(0.8*2))*2	m ²	78.112	
	szatnia Ipiętro	(0.3+0.58)*2.9	m ²	2.552	
				RAZEM	80.664
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.1	0807-04	(2.36*3.7+1.26*2.36)*2	m ²	23.4112	
				RAZEM	23.4112
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 14 km	m ³		
d.1	0108-18	12.80*0.16	m ³	2.0480	
	0108-20	78.11*0.04	m ³	3.1244	
	jak poz 1	23.41*0.05	m ³	1.1705	
	jak poz 3				
	jak poz 3				
				RAZEM	6.3429
7	Wycena	Koszt utylizacji gruzu- wysypisko	m ³		
d.1	włas- na	6.34	m ³	6.34	
	jak poz 6			RAZEM	6.34
2 Roboty ogólnobudowlane					
8	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotylnkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie lub równoważne o tych samych parametrach	m ²		
d.2	0636-01	107.64	m ²	107.64	
	jak poz			RAZEM	107.64
9	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie lub równoważne o tych samych parametrach	m ²		
d.2	0635-01	23.40	m ²	23.40	
	jak poz 4			RAZEM	23.40
10	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 lub równoważne o tych samych parametrach	m ²		
d.2	0640-03	23.40	m ²	23.40	
	jak poz 4			RAZEM	23.40
11	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.2	202 1130-02	23.40	m ²	23.40	
	jak poz 4			RAZEM	23.40
12	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ²	m ²		
d.2	202 2805-05	23.40	m ²	23.40	
	jak poz 4			RAZEM	23.40
13	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	0829-01	(2.36*4+1.26*2+3.7*2)*2.9*2-(0.9*2.0)*4	m ²	105.088	
		(0.3+0.58)*2.9	m ²	2.552	
				RAZEM	107.640
14	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.2	0829-05	107.64	m ²	107.64	
	jak poz 13			RAZEM	107.64
15	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02	2	szt.	2.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.00
16	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
d.2	2011-02	23.40	m ²	23.40	
	jak poz 4				
				RAZEM	23.40
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem kolor biały farba zmywalna nie wyblyszczająca się	m ²		
d.2	1505-05	23.40	m ²	23.40	
	jak poz 16				
				RAZEM	23.40
18	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - 5 komorowe, uchylno -rozwiernie, łukowe, z nawiewnikiem, możliwość rozszczelnienia , wzór z I piętra	m ²		
d.2	202 1025-04	4.58	m ²	4.58	
	jak poz 18				
				RAZEM	4.58
19	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z konglomeratu dł=1,15m - postforming gr 28mm	szt		
d.2	0129-02	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych regulowanych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł (m ²		
d.2	0322-02	(0.9*2.0)*2	m ²	3.60	
		(0.8*2.0)*2	m ²	3.20	
				RAZEM	6.80
21	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -laminowane (wzmocnione tuleje nawiewne, trzy zawiasy) wym 90x200 szt.2	m ²		
d.2	1022-01	(0.9*2.0)*2	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
22	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (wzmocnione, łazienkowe z małą szybką, tuleje nawiewne, trzy zawiasy) wym 80x200 szt.2	m ²		
d.2	1022-01	(0.8*2.0)*2	m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
23	kalkulacja	Dostawa i montaż samozamykaczy do drzwi np. typ GEZET TS 2000V lub równoważne	szt		
d.2	indywidualna	4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
24	kalkulacja	Dostawa i montaż typowych ścianek do WC wraz z drzwiami 80x200 szt.2	kpl		
d.2	indywidualna	2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.00