

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.2.7 KNR 202/815/4 Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych okno 1,25x1,85 (1,25+1,85*2)*76*0,6 = 225,720000 okno 1,85x1,85 1,85*3*6*0,6 = 19,980000 okno 0,6x0,6 0,6*3*2*0,6 = 2,160000 247,86	247,86		m2
1.2.8 KNR 202/923/4 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy okno 1,25x1,85 1,25*0,25*76 = 23,750000 okno 1,85*1,85 1,85*0,25*6 = 2,775000 okno 0,6x0,6 0,6*0,25*2 = 0,300000 26,83	26,83		m2
1.2.9 KNR 401/530/8 Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	26,83		m2
1.2.10 KNR 202/1505/7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	247,86		m2
1.2.11 KNR 401/321/3 Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych w ścianach z cegieł - osadzenie parapetów z konglomeratu gr.3,5cm, szer.45cm i dł. 190cm (na parterze) 2 = 2,000000 2,00	2,00		szt.
1.2.12 KNR 401/321/3 Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych w ścianach z cegieł - osadzenie parapetów z konglomeratu gr.3,5cm, szer.45cm i dł. 130cm (na parterze) 17 = 17,000000 17,00	17,00		szt.
1.2.13 KNR 401/321/3 Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych w ścianach z cegieł - osadzenie parapetów z konglomeratu gr.3,5cm, szer.35cm i dł. 190cm (na I i II piętrze) 4 = 4,000000 4,00	4,00		szt.
1.2.14 KNR 401/321/3 Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych w ścianach z cegieł - osadzenie parapetów z konglomeratu gr.3,5cm, szer.35cm i dł. 130cm (na I i II piętrze) 29+30 = 59,000000 59,00	59,00		szt.
1.2.15 KNR 401/726/1 (2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)- tynk na ościeżach 0,15*(1,25+1,85*2)*76 = 56,430000 0,15*1,85*3*6 = 4,995000 0,15*0,6*3*2 = 0,540000 61,97	61,97		m2
2 Wymiana stolarki drzwiowej w budynku nr 6			
2.1 Element CPV 45111300-1 Roboty w zakresie robót rozbiórkowych			
2.1.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2:m2 1,6*2,4 = 3,840000 3,84	3,84		m2
2.1.2 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1-km 3,84*0,1 = 0,384000 0,38	0,38		m3
2.1.3 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1-km - dopłata za wywóz za 4km	0,38	4	m3
2.2 Element CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
2.2.1 KNR 19/1024/8 (1) Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach - ciepłe 1,6*2,4 = 3,840000 3,84	3,84		m2
2.2.2 KNR 401/303/2 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - przy otworze drzwiowym (1,6+2,4*2)*0,06 = 0,384000 0,38	0,38		m2
2.2.3 KNR 401/705/1 (2) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15-cm 2,4*2+1,6 = 6,400000 6,40	6,40		m
2.2.4 KNR 202/815/4 Gład gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa 6,4*0,15 = 0,960000 0,96	0,96		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.2.5 KNR 401/726/1 (2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1·m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)	0,96		m2