

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element			
1.1 KNRW 403/1205/5 Badanie skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	266		pomiar
1.2 KNRW 403/1205/6 Badanie skuteczności zerowania, pomiar za każdy następny	6 554		pomiar
1.3 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza	602		próba
1.4 Kalkulacja własna Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia -1 pomiar na budynek wykonany od strony zasilania.	348		pomiar
1.5 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej , instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	360		szt
1.6 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej , instalacja odgromowa, pomiar każdy następny	3 038		szt
1.7 KNP 1846/4601/10 (1) Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów inwestorskich i produkcyjnych, badanie ciągłości obwodów ochrony odgromowej, pomiar pierwszy	266		pomiar
1.8 KNP 1846/4601/10 (2) Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów inwestorskich i produkcyjnych, badanie ciągłości obwodów ochrony odgromowej, każdy następny pomiar	680		pomiar
1.9 KNNR 5/1306/1 Analogia -badania i pomiary zespołów prądowłórczych	8		szt