

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 251.3	m ²		
			m ²	251.300	
				RAZEM	251.300
2	KNR 4-01 0533-02	Wymiana parapetów okiennych z blachy ocynkowanej 118.22	m ²		
			m ²	118.220	
				RAZEM	118.220
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 886.63	m ²		
			m ²	886.630	
				RAZEM	886.630
4	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z pustaków szklanych na zaprawie cementowo-wapiennej 19.55	m ²		
			m ²	19.550	
				RAZEM	19.550
5	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtników z wysokoudarowego PCW 886.63	m ²		
			m ²	886.630	
				RAZEM	886.630
6	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 104.86	m ²		
			m ²	104.860	
				RAZEM	104.860
7	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 98.38	m ²		
			m ²	98.380	
				RAZEM	98.380
8	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 1194.16	m		
			m	1194.160	
				RAZEM	1194.160
9	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 292.54	m ²		
			m ²	292.540	
				RAZEM	292.540
11	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich 98.38	m ²		
			m ²	98.380	
				RAZEM	98.380
12	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 114.60	m ²		
			m ²	114.600	
				RAZEM	114.600
13	KNR-W 2-02 0108-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm 128.18	m ²		
			m ²	128.180	
				RAZEM	128.180
14	Kalkulacja własna	Utylizacja okien drewnianych 15.00	t		
			t	15.000	
				RAZEM	15.000