

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA POMIESZCZEŃ KUCHNI WG ZALECEŃ WOMP
ADRES INWESTYCJI : 71-215 SZCZECIN UL. ŁUKASIŃSKIEGO 33
INWESTOR : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ADRES INWESTORA : SZCZECIN UL. NARUTOWICZA 10A
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Monika Grabowska
DATA OPRACOWANIA : 2014-04-01

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		MALOWANIE POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH			
1	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	189 {12.53 +27.73+7.75+22.02+39.21+17.27+7.09+9.41+3.86+1.91+10.41+30.14}	m ²	189.000	
				RAZEM	189.000
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	417 {35.88+51.68+26.42+44.36+66.68+39.70+25.87+36.93+30.38+59.45}	m ²	417.000	
				RAZEM	417.000
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	564 {189.33+417.35-42.33}	m ²	564.000	
				RAZEM	564.000
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-11	42 {27.33+15.00}	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-14	42 {42.33}	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
6	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania-farba silikonowa	m ²		
d.1	1206-01	244 {244.7}	m ²	244.000	
				RAZEM	244.000
7	KNR-W 4-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu	m ²		
d.1	0821-04	200*0.20*0.20	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
2		WYMIANA DRZWI			
8	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych Zpcv	m ²		
d.2	0702-05	36 {0.8*2.0*9+0.9*2.0*9+1.0*2.0*3}	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.2	1210-10	37 {2.25*(1.54*2.62*3+0.9*2.62*2)}	m ²	37.000	
				RAZEM	37.000
10	KNR AT-23	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
d.2	0218-02	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR 2-02	Montaż narożników ochronnych z aluminium dł.2m	m		
d.2	1217-05	analogia	m	104.000	
				RAZEM	104.000
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
d.2	1212-40	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
3		NAPRAWA RAMPY CZOŁOWEJ			
13	KNR-W 4-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych klinkierowych układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu	m ²		
d.3	0820-07	1 {2.0*0.8}	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem-NAPRAWA SCHODÓW	m ²		
d.3	0101-08	2.4*0.1	m ²	0.240	
				RAZEM	0.240
15	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
d.3	0101-06	2.4*0.1	m ²	0.240	
				RAZEM	0.240
16	KNR 4-01	Wymiana odboju drewnianego w rampie czołowej	m		
d.3	0401-04	analogia	m	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR-W 2-02	Montaż siatek w oknach przeciw owadom	m ²		
d.3	1210-03	analogia			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(1.29*2.57)*10$	m ²	33.153	
				RAZEM	33.153