
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ I KORYTARZY WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI DRZWIOWEJ iPARTER i PIĘTRO) W ODDZIALE ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
ADRES INWESTYCJI : ODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM UL. 11-LISTOPADA 3B
INWESTOR : JEDNOSTKA WOJSKOWA 4340
ADRES INWESTORA : UL. NARUTOWICZA 10A 70-231 SZCZECIN
BRANŻA : Ogólnobudowlana i elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dagmara Stasik Andrzej Gruszczyński
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	OGOLNOBUDOWLANE				
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05	3.80*2.50+[3.80*2+2.50*2]*0.03+3.08*3.74+[3.08*2+3.74*2]*0.03+3.80*4+[4+3.20+3.80*2]*0.03+2.10*4+[4*2+2.10+1.70]*0.03+3*3+[3*4]*0.03	m ²	55.564	
				RAZEM	55.564
2	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	3.80*3+4.20*2.60+4.30*2.60+5*4.30+4*3.60+3*4+5.50*2.35+2*4	m ²	102.325	
				RAZEM	102.325
3	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-te na gładko	m ²		
d.1	1104-02	[3.80*2.50]+[3.80*2]+[4.20*2.60]+[4.30*2.60]+[4.30*5]+[2.10*4]+[3.60*4]+[3*4]+[3*3]+[4*3.80]+[2*4]+[3.10*3.50]+[5.50*2.35]+6	m ²	157.475	
				RAZEM	157.475
4	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-trącenie za zmianę grub. o 10 mm	m ²		
d.1	1104-03	[3.80*2.50]+[3.80*2]+[4.20*2.60]+[4.30*2.60]+[4.30*5]+[2.10*4]+[3.60*4]+[3*4]+[3*3]+[4*3.80]+[2*4]+[3.10*3.50]+[5.50*2.35]+6	m ²	157.475	
				RAZEM	157.475
5	KNR-W 2-02	Podłoga z paneli	m ²		
d.1	1121-01	[3.80*2.50]+[3.80*2]+[4.20*2.60]+[4.30*2.60]+[4.30*5]+[2.10*4]+[3.60*4]+[3*4]+[3*3]+[4*3.80]+[2*4]+[3.10*3.50]+[5.50*2.35]	m ²	151.475	
				RAZEM	151.475
6	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.1	1124-04	[3.80*2+2.50+1.70+0.25*2+3.80*2+3+2.20+0.25*2+2.6*2+4.20+2.80+4.30*2+2.60+1.80+4.10*2+4.30+3.50+4.30+3.50+5*2+2.10+1.70+4*2+4*2+3.60+2.80+0.25*2+4*2+3+2.20+5.50+4.70+2.40*2+0.25*2+3.10+2.30+3.80*2+3.80*2+1.20+2*23+3.80*2+4+3.20+0.25*2+3+2.20+3*2]	m	234.300	
				RAZEM	234.300
7	KNR-W 2-02	Demontaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych pełnych jednoskrzyd-łowych	szt		
d.1	1022-01	25	szt	25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych malowane dwukrotnie	szt.		
d.1	1025-01	25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
9	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-kończone w kmp z okuciami	m ²		
d.1	1022-01	2*0.80*25	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
10	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	[3.80*3.15*2+3*3.15*2]+[4.30*3.15*2+2.60*3.15]+[4.10*3.15+3.60*3.15*2]+[2.10*3.15*2+4*3.15*2]+[3.60*3.15*2+4*3.15*2]+[3*3.15*2+4*3.15*2]+[3*3.15*4]+[4*3.15*2+3.80*3.15*2]+[2*3.15*2+4*3.15*2]+[3.10*3.15*2+3.80*3.15*2]+[2.35*3.15*2+5.50*3.15*2]+[4.25+2.90+2.80+2.16+18.45+3.80]*2	m ²	530.510	
				RAZEM	530.510
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-tów	m ²		
d.1	1204-01	3.80*3+4.20*2.60+4.30*2.60+4.30*5+4.10*3.56+2.10*4+3.60*4+3*4+3*3+3.80*4+2*4+3.10*3.80+2.35*5.50+28*1.60+0.90*3+4.25*2.50+2.60*4+2.60*5	m ²	242.826	
				RAZEM	242.826
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	[3.80*3.15*2+3*3.15*2]+[4.30*3.15*2+2.60*3.15]+[4.10*3.15+3.60*3.15*2]+[2.10*3.15*2+4*3.15*2]+[3.60*3.15*2+4*3.15*2]+[3*3.15*2+4*3.15*2]+[3*3.15*4]+[4*3.15*2+3.80*3.15*2]+[2*3.15*2+4*3.15*2]+[3.10*3.15*2+3.80*3.15*2]+[2.35*3.15*2+5.50*3.15*2]+[4.25+2.90+2.80+2.16+18.45+3.80]*2	m ²	530.510	
				RAZEM	530.510
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-tów	m ²		
d.1	1204-01	3.80*3+4.20*2.60+4.30*2.60+4.30*5+4.10*3.56+2.10*4+3.60*4+3*4+3*3+3.80*4+2*4+3.10*3.80+2.35*5.50+28*1.60+0.90*3+4.25*2.50+2.60*4+2.60*5	m ²	242.826	
				RAZEM	242.826
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	[3.80*3.15*2+3*3.15*2]+[4.30*3.15*2+2.60*3.15]+[4.10*3.15+3.60*3.15*2]+[2.10*3.15*2+4*3.15*2]+[3.60*3.15*2+4*3.15*2]+[3*3.15*2+4*3.15*2]+[3*3.15*4]+[4*3.15*2+3.80*3.15*2]+[2*3.15*2+4*3.15*2]+[3.10*3.15*2+3.80*3.15*2]+[2.35*3.15*2+5.50*3.15*2]+[4.25+2.90+2.80+2.16+18.45+3.80]*2	m ²	530.510	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	530.510
15 d.1	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych [0.58*0.10*181]*2	m ² m ²	20.996	
				RAZEM	20.996
16 d.1	KNR-W 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm 2*3+1.5*2+1.70*4+3*6+4*2+2.20*4+1.30*4	m m	55.800	
				RAZEM	55.800
17 d.1	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 z parapetami wewn. 2.15*0.50*2+2.15*0.80*2	m ² m ²	5.590	
				RAZEM	5.590
2 ELEKTRYCZNE					
18 d.2	KNR-W 4-03 0601-03	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na cegle 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
19 d.2	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W 25	kpl. kpl.	25.000	
				RAZEM	25.000
20 d.2	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
21 d.2	KNR-W 4-03 0308-05	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na drewnie 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
22 d.2	KNR-W 4-03 1205-06	Pomiar skuteczności zerowania 20	pomiar · pomiar ·	20.000	
				RAZEM	20.000