

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 CPV 50.71.10.00-2			
1.1 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	122		szt
1.2 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji skuteczność zerowania, pomiar każdy następny	3 383		szt
1.3 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza	209		próba
1.4 Kalkulacja własna Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 1 pomiar na budynek wykonany od strony zasilania.	142		pomiar
1.5 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	232		szt
1.6 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny	2 110		szt
1.7 KNP 1846/4601/10 (1) Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów inwestorskich i produkcyjnych, badanie ciągłości obwodów ochrony odgromowej, pomiar pierwszy	169		pomiar
1.8 KNP 1846/4601/10 (2) Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów inwestorskich i produkcyjnych, badanie ciągłości obwodów ochrony odgromowej, każdy następny pomiar	434		pomiar
1.9 KNNR 5/1306/1 Analogia- badania i pomiary zespołów prądowców.	12		szt